ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЦЕНТРА, ПОС. МАЛАЯ СОСНОВКА, СОСНОВСКИЙ РАЙОН, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕСК-ПРОЕКТ



2022 г.

Содержание

Ситуационная схема 3

Схема генерального плана 4

Общего вид территории 5

Общий вид сквера 6

Схема озеленения территории 7

Ведомость элементов озеленения 8

Благоустройство сквера 9

Перспективный вид 10

Фото реализованного объекта 11



Новая инфекционная больница в Малой Сосновке, Челябинской области открылась в ноябре 2020 г. (1-ая очередь строительства), в апреле 2021 г (2-ая очередь строительства).

В рамках данного объекта ООО «ЕСК-Проект» был разработан проект благоустройства территории инфекционного центра.

Основные разделы рабочей документации, а также строительство комплекса, выполнила ООО «Новая Уральская Компания» г. Уфа.

На территории инфекционного комплекса были запроектированы и построены:

- административные корпуса;
- палатные корпуса;
- корпуса реанимации;
- операционный блок ;
- клинико-диагностическая лаборатория;
- общежитие для сотрудников;
- центральное стерилизационное отделение;
- аптечный склад;
- станция дезинфекции транспорта и другие объекты.

Проект благоустройства территории включает в себя организацию транспортно-пешеходной доступности, стоянок для сотрудников и посетителей.


СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- - — - Границы земельного участка
– —— – Ограждение

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

1 – Корпус 1
1а – Палатный корпус на 20 боксов
2 – Корпус 2
2а – Палатный корпус на 20 боксов
3 – Корпус 3
3а – Палатный корпус на 20 боксов
4 – Корпус 4
4а – Палатный корпус на 20 боксов
4б – Палатный корпус на 17 боксов
4в – Палатный корпус на 17 боксов
4г – Палатный корпус на 12 боксов
5 – Корпус 5
5а – Палатный корпус 5а
6 – Корпус 6
6а – Корпус 6а. Реанимация, операционный блок
7 – Корпус 7
7а – Корпус 7а. Станция комплексного питания
8 – Корпус 8. Административные помещения
9 – Стерилизационное отделение, прачечная
10 – КДЛ (Клиника диагностики. Лаборатория)
11 – Общежитие для сотрудников на 28 человек
12 – Станция дезинфекции транспорта
13 – ЛОС К1
14 – ЛОС К2
15 – ДЭЗ
16 – ТП
17 – Кислородно-газификационная станция
18 – КПП
19 – КПП
20 – КПП
21 – Котельная



ОБЩИЙ ВИД ТЕРРИТОРИИ




ОБЩИЙ ВИД СКВЕРА



Перед главным корпусом был организован сквер для прогулок пациентов и персонала.

Стилистикой проекта выбран бионический мотив с плавными линиями в мощении и форме цветников. Ландшафтные композиции составлены из хвойных и лиственных многолетних деревьев и кустарников с природными камнями.

Общее благоустройство гармонично вписывается в существующее природное окружение.



Ведомость элементов озеленения


Поз.	Наименование	Высота м.	Кол-во
1	Газон обыкновенный: смесь семян	–	30912,89 м²
2	Газон рулонный	–	2463,5м²
3	Ива шаровидная	3-4м	37
4	Сосна обыкновенная	3-4м	34
5	Рябина	2-3м	11
6	Ель обыкновенная	2-3м	43

Поз.	Наименование	Высота м.	Кол-во
7	Ель обыкновенная	4-5м	18
8	Можжевельник казацкий	d=1-1,5м	13
9	Ель колючая "Glauka"	4-5м	2
10	Ель колючая "Glauka"	2-3м	1
11	Сосна горная "Mops", "Pumilo"	1м	3
12	Вяз мелколистный	3-3,5	6
13	Композиция из камня	-	10

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Поз.	Наименование	Высота м.	Кол-во	Примечание
1	Газон обыкновенный: смесь семян	-	30912,89 м^2	Легкий почвенный субстрат мощностью 0,2м. Норма высева трав 20 г/м^2
2	Газон рулонный	-	2463,5 м^2	-
3	Ива шаровидная	3-4	37	
4	Сосна обыкновенная	3-5	34	
5	Рябина	2-3	11	
6 7	Ель обыкновенная Ель обыкновенная	2-3 4-5	43 18	

Поз.	Наименование	Высота м.	Кол-во	Примечание
6 7	Ель обыкновенная Ель обыкновенная	2-3 4-5	43 18	
8	Можжевельник казацкий	D 1-1,5	13	
9 10	Ель колючая "Glauka" Ель колючая "Glauka"	2-3 4-5	1 2	
11	Сосна горная "Mops","Pumila"	1	3	
12	Вяз мелколистный	3-3,5	6	
13	Композиция из камня	-	10	



Урна



Скамья



Качель




6
5


7
Корпус
6
5




7
корпус
5
4


1


7
корпус
6
корпус
5
корпус
4
корпус
3
корпус
2
корпус


6
корпус
5


2
корпус
1
корпус


6
корпус
5
корпус
4
корпус


5
корпус
4
корпус


7
корпус
5


4
корпус
3
корпус